

Anexo III - Anexo para Contrato para Categoria de Risco – C III Padrão Corporativo

1. OBJETIVO

Estabelecer orientações que devem ser obedecidas pelas empresas contratadas, com a finalidade de preservar a integridade física das pessoas, dos equipamentos, instalações e a proteção do meio ambiente em obras e serviços na VIBRA.

2. DEFINIÇÕES E SIGLAS

2.1 ASO

Atestado de Saúde Ocupacional.

2.2 ANÁLISE DE SEGURANÇA DO TRABALHO (AST)

Ferramenta utilizada para identificar perigos, avaliar riscos e determinar ações de controle preventivas para cada uma das etapas de um trabalho, visando melhorar a segurança durante a sua execução.

2.3 EMITENTE

O Emitente deve ser pessoa habilitada da CONTRATADA com conhecimentos técnicos e práticos das características de operação e riscos da área ou equipamento onde será executado o serviço.

2.4 EQUIPAMENTOS CLASSE A

É todo aquele que contenha ou tenha contido produtos tóxicos, asfixiantes, corrosivos, inflamáveis ou combustíveis.

2.5 EQUIPAMENTOS CLASSE B

É todo aquele que não contém ou não tenha contido produtos tóxicos, asfixiantes, corrosivos, inflamáveis ou combustíveis.

2.6 ETIQUETAS DE ADVERTÊNCIA

É a denominação dada aos dispositivos utilizados para identificar os equipamentos que estão fora de operação nos quais serão realizados serviços.

2.7 ESPAÇO CONFINADO

Qualquer área não projetada para ocupação contínua, a qual tem meio limitado de entrada e saída, ventilação insuficiente, concentração de contaminantes perigosos e que apresente deficiência ou enriquecimento de oxigênio que possam existir ou se desenvolver.

2.8 ENERGIA ARMAZENADA

É a energia que pode vir a ser liberada por um determinado sistema. São exemplos desses sistemas molas comprimidas, energia potencial de uma carga elevada, temperaturas ou pressões elevadas em tubulações e reservatórios.

2.9 NR

Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho

2.10 PCMAT

Programa de Condições e meio Ambiente na Indústria da Construção.

2.11 PERMISSÃO PARA TRABALHO (PT)

Autorização dada por escrito, para execução de qualquer trabalho que envolva riscos de acidentes com lesão pessoal, danos materiais e a saúde, agressão ao meio ambiente ou descontinuidade operacional (incêndio ou explosão, vazamento de produtos combustíveis, tóxicos, corrosivos ou asfixiantes, choque elétrico, quedas, exposição à temperatura extrema, outros).

2.12 PPRA

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

2.13 SMS

Segurança, Meio Ambiente e Saúde.

Anexo III - Anexo para Contrato para Categoria de Risco – C III Padrão Corporativo

2.14 SOLICITANTE / EXECUTANTE

Encarregado pela equipe ou pessoa que executa o serviço na área ou equipamento a ser liberado, que se responsabilizará pelo atendimento às exigências determinadas na PT para manutenção das condições de segurança na área.

2.15 TFCA

Taxa de Frequência de Acidentados com Afastamento.

2.16 TFSA

Taxa de Frequência de Acidentados sem Afastamento.

3. CONDIÇÕES GERAIS

Após a assinatura do Contrato pelo responsável legal e antes do início dos serviços, o representante da empresa CONTRATADA deverá apresentar ao Fiscal do Contrato da VIBRA, o responsável pela execução dos trabalhos, ocasião em que serão fixadas as precauções específicas à natureza dos trabalhos, especialmente os que não constarem neste anexo.

A contratada deverá participar de reunião de abertura com Fiscalização do Contrato. E deverá ser representada por seus profissionais responsáveis pelas áreas de execução e de SMS. Na reunião, serão destacados os requisitos de SMS deste anexo.

A CONTRATADA deverá apresentar ao Fiscal do Contrato o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais-PPRA da empresa relativo aos serviços contratados pela VIBRA, conforme NR-9.

Para as atividades de construção e montagem eletromecânica com 20 (vinte) ou mais trabalhadores, deverá a CONTRATADA, antes de iniciá-las, apresentar seu PCMAT já devidamente elaborado e a ser executado por profissional legalmente habilitado na área de segurança do trabalho, conforme NR-18, permanecendo uma cópia no Canteiro, além das cópias dos documentos citados no parágrafo anterior.

A CONTRATADA obriga-se a promover para todo o seu pessoal de execução até supervisão, o treinamento em SMS, com carga mínima de 06:00 horas, conforme NR-18 item 18.28.

As cópias dos registros de treinamento deverão estar disponíveis no local de trabalho e apresentados ao Fiscal do Contrato quando solicitado e deverá incluir no mínimo o que está previsto na NR-18, acrescido de procedimentos no caso de acidentes e emergência e procedimentos de segurança nos diversos tipos de serviços a serem executados, incluindo àqueles que exijam a elaboração de uma AST conforme modelo no Anexo 3 do item 7 deste documento.

A CONTRATADA antes de iniciar as atividades deve sinalizar o canteiro de obras o Programa conforme previsto na NR-18, item 18.27.

A CONTRATADA deverá apresentar ao Fiscal do Contrato declaração que as suas SubContratadas implantarão os requisitos contratuais de SMS constantes deste anexo.

O Fiscal do Contrato poderá suspender qualquer trabalho que evidencie risco iminente à segurança das pessoas, ao meio ambiente e ao patrimônio da VIBRADISTRIBUIDORA ou de terceiros.

As suspensões motivadas por falta de condições de segurança ou pela não observância das normas, instruções de segurança e regulamentos aqui citados, não eximem a CONTRATADA das obrigações e penalidades constantes nas cláusulas contratuais referentes a prazos e multas.

4. SEGURANÇA

Anexo III - Anexo para Contrato para Categoria de Risco – C III Padrão Corporativo

A CONTRATADA será responsável pela prevenção de acidentes, pela segurança na realização dos trabalhos e por todas as ações a serem tomadas em casos de acidentes, tais como atendimento, encaminhamento, transporte e socorro médicos para seus empregados e subcontratados acidentados, devendo proporcionar meios adequados para tal.

Todas as obrigações morais e legais decorrentes de acidentes de trabalho de seus empregados ou subcontratados serão de responsabilidade da CONTRATADA.

A CONTRATADA deverá comunicar imediatamente ao Fiscal do Contrato todo acidente que gere lesão com ou sem perda de tempo ocorrido com seus empregados ou de suas subempreiteiras, utilizando, também, a Central de Atendimento a Emergências no telefone **0800 024 44 33**.

A CONTRATADA após a comunicação do acidente deverá iniciar imediatamente a investigação do ocorrido, de forma a evidenciar as causas imediatas e básicas, apresentando ao Fiscal do Contrato, no prazo de quarenta e oito horas, o relato e a investigação de acidentes conforme previsto na NBR-14280 – Cadastro de Acidente do Trabalho – Procedimento e Classificação.

A CONTRATADA deverá informar ao Fiscal do Contrato no primeiro dia útil do mês o número total de empregados envolvidos na obra ou serviço e o número de acidentes com ou sem afastamento durante a vigência do contrato.

A CONTRATADA deverá fornecer aos seus empregados, Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como, capacete de segurança, óculos de segurança para proteção dos olhos, botas de segurança para trabalhos executados em locais que apresentem riscos de lesão no pé e protetor auricular, todos devidamente aprovados por meio de Certificado de Aprovação, conforme NR – 6 do Ministério do Trabalho. Outros equipamentos de proteção individual específicos deverão ser utilizados de acordo com a natureza do serviço a ser executado. A CONTRATADA se obriga a treinar seus empregados quanto ao uso dos EPI e apresentar a qualquer momento os registros de treinamento.

Os empregados da CONTRATADA e das SubContratadas devem ser apresentar devidamente vestidos e protegidos com os Equipamentos de Proteção Individual para a realização das tarefas.

A CONTRATADA deverá obedecer aos Planos de Atendimento a Emergências do local onde são realizados os trabalhos. No caso em que o local não tenha Planos de Atendimento a Emergências, o mesmo deverá ser elaborado pela CONTRATADA de forma a contemplar combate a incêndio, primeiros socorros e atendimento a acidentados, em todas as frentes de serviços.

A CONTRATADA deverá apresentar declaração identificando responsável da empresa em comunicar acidentes e pela garantia de SMS.

A CONTRATADA deverá apresentar organograma da empresa com as atribuições e responsabilidades de SMS.

A CONTRATADA deverá apresentar um documento contendo a política de SMS e a forma de divulgação para os seus empregados e subcontratados.

A CONTRATADA deverá apresentar plano de ação para cumprimento das metas e objetivos de SMS estabelecidos no contrato.

A CONTRATADA deverá implantar o Diálogo de Segurança, Meio Ambiente e Saúde – DSMS, para todos os seus empregados, no início da jornada diária de trabalho e realizar reuniões mensais de SMS.

A CONTRATADA deverá apresentar ao Fiscal do Contrato mensalmente, os resultados do TFCA e TFSA da empresa e anualmente realizar a análise crítica dos resultados destes indicadores.

A CONTRATADA deverá apresentar declaração do engenheiro ou técnico de segurança que houve treinamento nos aspectos de SMS para os seus empregados nas atividades previstas do contrato.

Anexo III - Anexo para Contrato para Categoria de Risco – C III Padrão Corporativo

A CONTRATADA deverá apresentar declaração do engenheiro de segurança ou técnico de segurança de que os equipamentos utilizados nas obras e serviços estão de acordo com as normas de SMS.

A CONTRATADA deverá apresentar os certificados de calibração dos equipamentos de medição de gases e detecção de risco elétrico.

A CONTRATADA deverá apresentar e implementar um Programa de Inspeções de SMS para:

- veículos, máquinas e equipamentos pesados (inclusive na mobilização);
- ferramentas manuais e pequenos equipamentos;
- cabos e outros dispositivos de içamento de cargas;
- canteiros de obras e outras instalações provisórias;
- EPI.

4.1 ANÁLISE DE SEGURANÇA DA TAREFA

A CONTRATADA deverá previamente elaborar uma AST, por pessoal habilitado, para todos os tipos de serviços incluídos no escopo do contrato.

A Contratada deve coordenar a elaboração da AST em função dos serviços e garantir que as etapas e as ações definidas sejam cumpridas por aqueles que executarão a tarefa.

4.2 PERMISSÃO PARA TRABALHO

O requisitante da CONTRATADA, obrigatoriamente habilitado, deverá solicitar a emissão da PT em obras industriais e em instalações da VIBRA que possuam responsáveis designados para sua emissão.

Os trabalhos a serem executados e que exigem a emissão da PT serão classificados como Trabalho a Quente, Trabalho a Frio, Trabalho em Pintura, Trabalho em Ambiente Confinado, Trabalho em Teste de Estanqueidade, Trabalho para Movimentação de Carga próxima à rede elétrica, Trabalho de Escavação, Trabalho em Altura e Trabalho em Equipamentos Elétricos e Radiografia Industrial.

4.2.1 PERMISSÃO PARA TRABALHO A QUENTE

Trabalho a quente é aquele que requer o uso de chamas a descoberto ou operações capazes de produzir temperaturas elevadas ou centelhas, conforme relação abaixo:

- corte e solda oxi-acetileno;
- corte e solda a eletrodo (elétrica);
- uso de maçarico;
- uso de esmeril;
- limpeza com jato de granelha;
- corte de concreto a seco;
- emprego de motores a combustão ou elétricos sem blindagem;
- quaisquer outras operações que possam produzir temperaturas elevadas ou centelhas.

4.2.1.1 PRECAUÇÕES OBRIGATÓRIAS

Para a emissão de permissão para trabalho a quente devem ser tomadas as seguintes precauções:

- sempre que um equipamento ou sistema estiver fora de operação, em manutenção ou reparo e for necessário bloquear válvulas direta ou indiretamente ligadas a estes, devem ser colocadas pelo Emitente e/ou Executante, Etiquetas de Advertência (amarela / azul ou vermelha). A etiqueta Amarela significa equipamento fora de operação e a etiqueta Azul ou Vermelha, equipamentos em geral e chaves elétricas;
- nos casos de equipamentos acionados por outro, o cabo que alimenta o equipamento acionador deve ser devidamente bloqueado ou desligado. É obrigatório à colocação da Etiqueta de Advertência azul ou vermelha na chave que interrompe o circuito;
 - quando as tubulações ligadas a um equipamento da “Classe A” as mesmas devem ser bloqueadas por flanges cegos;
- os equipamentos nas áreas adjacentes a do trabalho em execução devem estar dentro do limite de segurança e inspecionados para que as centelhas ou chamas provenientes dos serviços não os atinjam;

Anexo III - Anexo para Contrato para Categoria de Risco – C III Padrão Corporativo

- trabalho envolvendo combustíveis ou inflamáveis, faz-se necessário o monitoramento de inflamabilidade e demais ações mitigadoras.

4.2.2 PERMISSÃO PARA TRABALHO EM EQUIPAMENTO ELÉTRICO

É a permissão dada para realizar serviços em manutenção em equipamentos elétricos energizados ou não, serviços de manutenção em redes elétricas e serviços de reparos em cabines primárias e secundárias.

É recomendável desligar o circuito ou equipamento sempre que possível evitando-se trabalhar com o mesmo energizado.

Considera-se que o equipamento está desenergizado quando atendidas todas as condições abaixo, obedecendo-se à seqüência:

- seccionar o circuito através de disjuntor, chave faca, chave fusível, etc.;
- impedimento da reenergização do circuito;
- constatação da ausência de tensão no circuito;
- instalação de atendimento temporário dos condutores interrompidos;
- proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada;
- instalação da sinalização de impedimento de energização.

4.2.2.1 RESTRIÇÕES

Todo trabalho de manutenção ou reparo em equipamento elétrico energizado com tensão igual ou superior a 50 volts CA ou superior a 120 volts CC, só poderá ser executado por pessoal devidamente capacitado e autorizado formalmente pela empresa, conforme previsto na NR-10 – Instalações e Serviços em Eletricidade do MTE.

Nenhum trabalho de manutenção ou reparo poderá ser executado em equipamento energizado com tensão superior a 500 volts, salvo nos testes de corrente feito com equipamentos especiais (medidor alicate), devidamente isolados e o executante do teste protegido com os EPI's necessários.

4.2.2.2 PRECAUÇÕES OBRIGATÓRIAS QUANDO EQUIPAMENTO ENERGIZADO

Todo trabalho em equipamento elétrico somente poderá ser executado por trabalhador habilitado ou capacitado e autorizados formalmente pela empresa, e mediante o uso de ferramentas com isolamentos apropriados e estar ciente dos riscos que o trabalho oferece.

O uso de luvas e capacetes de alta resistência elétrica será obrigatório a todos os executantes de trabalhos em equipamentos elétricos energizados.

Sempre que possível, deve-se desligar o circuito ou equipamento onde serão executados os trabalhos, pois não é recomendável executar trabalho com os mesmos energizados.

Os trabalhadores habilitados ou capacitados devem utilizar vestimentas de proteção contra arco voltaico, com mangas compridas, quando estiverem trabalhando com equipamento energizado.

Ao operar disjuntores ou qualquer equipamento de interrupção de circuito, cujos contatos estejam, eventualmente, a descobertos, devem ser utilizadas luvas de borracha e proteção facial.

As técnicas de inspeção por termografia devem atender os limites da zona controlada, previsto na NR-10, com o acompanhamento de um profissional capacitado e autorizado.

Todo serviço em equipamento desenergizado que, por qualquer meio ou condição, houver possibilidade de ser reenergizado acidentalmente deve ser requalificado para a condição de equipamento energizado. Contudo para garantir que o equipamento a ser reparado esteja desenergizado, deverão ser atendidas todas as condições abaixo, obedecendo-se a seqüência:

Anexo III - Anexo para Contrato para Categoria de Risco – C III Padrão Corporativo

- seccionamento do circuito através de disjuntor, chave faca, chave de fusível, etc.;
- impedimento da reenergização do circuito, através de cadeado com uma única chave, que ficará em poder dos proprietários dos cadeados.
- constatação da ausência de tensão no circuito, através de instrumentos de medição;
- instalação de aterramento provisório e equipotencialização dos condutores interrompidos;
- proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada;
- instalação de sinalização de impedimento de energização, através de etiquetas de advertência.

Todo trabalho em circuito energizado deverá ter o acompanhamento de pessoa capacitada, com treinamento em RCP (Recuperação Cardio – Pulmonar), para agir em uma emergência.

4.2.3 PERMISSÃO DE TRABALHO PARA RADIOGRAFIA INDUSTRIAL

A execução de serviços envolvendo fontes radioativas está condicionada ao cumprimento das Normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), dos planos de proteção radiológica da CONTRATADA e da norma VIBRAN-2344 – Segurança em Trabalhos de Radiografia Industrial.

A CONTRATADA deve submeter à VIBRA as credenciais CNEN dos integrantes da equipe de radiografia industrial.

Além dos documentos citados nas normas VIBRA, a CONTRATADA disponibilizará, no local de execução dos serviços, antes da chegada de qualquer fonte radioativa, os seguintes documentos:

- cópia da Autorização de Operação, expedida pela CNEN;
- cópia controlada do Plano de Radioproteção aprovado pela CNEN;
- cópia controlada do Procedimento Específico de Radioproteção.

4.2.3.1 PRECAUÇÕES OBRIGATÓRIAS

Devem ser realizados os seguintes procedimentos:

- isolar a área;
- retirada de pessoas da área a ser atingida;
- monitorar a exposição dos envolvidos na atividade;
- verificar interferência da radiação em instrumentos de controle de processo.

4.2.4 PRECAUÇÕES COM EQUIPAMENTOS QUE POSSUAM ENERGIA ARMAZENADA

Estes equipamentos devem ser bloqueados e mantidos trancados com cadeados individuais, com uma única chave, que deve ficar em poder do emitente. Adicionalmente devem ser colocadas as etiquetas de advertência pelo Emitente, Solicitante/Requisitante e Executante.

Estas precauções se aplicam para os seguintes equipamentos ou sistemas:

- válvulas direta ou indiretamente ligadas a um equipamento ou sistema que estiver fora de operação, em manutenção ou reparo;
- válvulas que possuam duplo bloqueio;
- equipamentos acionados por outras fontes de energia diferente da elétrica (hidráulica, térmica, química, etc.), a linha (tubulação) e/ou cabo que alimentam o equipamento acionador devem ser devidamente bloqueados ou desligados.

4.3 PERMISSÃO PARA TRABALHO A FRIO

Trabalho a frio é aquele que não requer o uso de chamas nem operação da qual resultem temperatura elevada ou centelhas.

A emissão da permissão de Trabalho a frio aplica-se aos seguintes exemplos:

- limpeza de equipamentos;
- corte com serra manual;

Anexo III - Anexo para Contrato para Categoria de Risco – C III Padrão Corporativo

- serviços de manutenção mecânica sem emprego de calor ou qualquer dispositivo que gere fagulhas ou centelhas;
- uso de máquinas rotativas acionadas a vapor ou ar comprimido sem geração de calor, fagulhas ou centelhas;
- pintura de equipamentos;
- serviços de manutenção civil sem o emprego de equipamentos que gerem calor, fagulhas ou centelhas.

4.3.1 PERMISSÃO PARA TRABALHO EM PINTURA

Todos os envolvidos na execução de pintura devem ser instruídos a respeito dos riscos aos quais possam estar expostos, a fim de preservar a integridade dos trabalhadores, das instalações, bem como do meio ambiente, face às agressividades inerentes à atividade.

Para proteção da saúde do pessoal envolvido na atividade de pintura, devem ser observadas as seguintes medidas:

- proteção coletiva e/ou ambiental;
- vestuário: utilização, guarda e lavagem em separado de quaisquer roupas para uso comum;
- equipamento de proteção individual (EPI);
- higiene após cada atividade;
- procedimentos em situações de emergência.

Nenhuma atividade envolvendo a produção de centelhas ou chamas deve ser desenvolvida paralelamente e em contato com trabalho de pintura, principalmente o uso de máquinas e equipamentos sem aterramento.

A pintura somente deve ser iniciada após inspeção prévia do local. Detectadas quaisquer irregularidades devem ser tomadas providências no sentido de resguardar a integridade do trabalhador, das instalações e do meio ambiente.

4.3.2 PERMISSÃO PARA TRABALHO EM AMBIENTE CONFINADO

A emissão da permissão de Trabalho em ambiente confinado aplica-se aos seguintes exemplos:

- trabalhos no interior de tanques, vasos e reservatórios;
- serviço de escavação em valas ou subterrâneos;
- serviços em bueiros e galerias.

A Contratada, antes do início dos serviços, deverá apresentar os certificados dos profissionais que realizarão trabalho em espaço confinado.

4.3.2.1 RESTRIÇÕES

A entrada em ambiente confinado só deve ocorrer após se esgotar todas as demais formas de solução do problema. Todos os possíveis controles devem ser adotados para evitar a exposição das pessoas aos perigos potenciais. Desta forma, antes de entrar em ambientes confinados, um sistema de identificação de perigos

reais e potenciais, e de medidas preventivas associadas a eles deve ser desenvolvido. A atmosfera interna deve ser testada por pessoa habilitada da CONTRATADA, com instrumento de leitura direta, calibrado e testado antes do uso, intrinsecamente seguro e protegido contra emissões eletromagnéticas ou interferências de radio frequências, sendo necessário avaliar no mínimo as seguintes condições:

- concentração de oxigênio;
- gases e vapores inflamáveis;
- contaminantes do ar potencialmente tóxicos.

4.3.3 PERMISSÃO PARA TRABALHO EM TESTE DE ESTANQUEIDADE

Anexo III - Anexo para Contrato para Categoria de Risco – C III Padrão Corporativo

Para serviços de teste de estanqueidade em Sistema de Armazenamento Subterrâneos de Combustíveis - SASC devem ser adotadas as seguintes providências:

- isolar o tanque a ser testado;
- isolar a área onde será realizado o teste;
- para o método de teste que utilizar pressão positiva para testar a parte sem produto do tanque, deverá obrigatoriamente usar gás inerte para pressurização do tanque, ou seja, Nitrogênio;
- tanques novos e que nunca receberam produto podem ser testados com ar comprimido;
- é vedada a utilização de ar comprimido onde houver a presença de combustível;
- para o método de teste que utilizar pressão negativa (vácuo) para testar a parte sem produto do tanque, os gases retirados do tanque deverão, obrigatoriamente, ser lançados acima da cobertura das bombas ou no mínimo a 8 m de altura do piso;
- para os testes realizados na parte com produto dos tanques, as sondas usadas devem ser adequadas para utilização em atmosfera explosiva;
- as linhas conectadas ao tanque deverão ser testadas individualmente.

Para serviços de teste de estanqueidade em Sistema de Armazenamento Aéreo de Combustíveis – SAAC - tanques horizontais, devem ser adotadas as seguintes providências:

- isolar o tanque a ser testado;
- isolar a área onde será realizado o teste;
- deverá ser realizada uma inspeção visual do costado do tanque com o objetivo de identificar pontos de vazamentos;
- tanques novos e que nunca receberam produto podem ser testados com ar comprimido;
- é vedada a utilização de ar comprimido onde houver a presença de combustível;
- as linhas conectadas ao tanque deverão ser testadas individualmente.

Para serviços de teste estanqueidade com pressão negativa o método poderá ser usado desde que observadas as limitações previstas na NBR 13784.

4.3.3.1 RESTRIÇÕES

Não deve ser executado teste pneumático nos tanques que contiveram produtos inflamáveis em virtude dos riscos da movimentação do comburente que podem causar a inflamabilidade dos vapores contidos no tanque.

4.3.4 PERMISSÃO DE TRABALHO PARA MOVIMENTAÇÃO DE CARGA PRÓXIMA À REDE ELÉTRICA

A emissão desta permissão de Trabalho aplica-se aos seguintes exemplos:

- movimentação de materiais por meio de talhas, guias, guinchos e lanças;
- movimentação de tubos;
- trabalhos com empilhadeiras, tratores e demais equipamentos motorizados;
- trabalhos de construção civil.

A CONTRATADA deve assegurar que a operação de máquinas e equipamentos que exponham o operador ou terceiros a riscos, só pode ser feita por trabalhador qualificado, e habilitado (para máquinas pesadas), sendo identificado por crachá, conforme NR-11.

4.3.4.1 PRECAUÇÕES OBRIGATÓRIAS

A movimentação de cargas oferece riscos intrínsecos a esta atividade. Quando executada nas proximidades de redes de energia ou linhas de processo, deve ser estabelecido um plano de contingência, para casos de situações fora do controle.

Nas operações com máquinas e equipamentos pesados, devem ser observadas as seguintes medidas de segurança:

- antes de iniciar a movimentação ou dar partida no motor, é preciso certificar-se de que não há ninguém trabalhando sobre, debaixo ou perto do mesmo;
- os veículos máquinas e equipamentos que operam em marcha ré devem possuir alarme sonoro acoplado ao sistema de câmbio e retrovisores em bom estado;

Anexo III - Anexo para Contrato para Categoria de Risco – C III Padrão Corporativo

- o transporte de acessórios e materiais por içamento deve ser feito o mais próximo possível do piso, tomando-se as devidas precauções de isolamento da área de circulação, transporte de materiais e de pessoas;
- as máquinas não devem ser operadas em posição que comprometa sua estabilidade;
- é proibido manter sustentação de equipamentos e máquinas somente pelos cilindros hidráulicos, quando em manutenção;
- movimentação de cargas quando executadas nas proximidades de redes de energia exigem que sejam estabelecidos cuidados especiais, tais como, isolamento da área e assim como a comunicação à companhia elétrica responsável pela alimentação da rede.

4.3.5 PERMISSÃO PARA O TRABALHO DE ESCAVAÇÃO

A emissão desta permissão de Trabalho aplica-se aos seguintes exemplos:

- serviços de escavação manual;
- serviços de escavação mecânica por trator, retro-escavadeira, entre outros.

4.3.5.1 PRECAUÇÕES OBRIGATÓRIAS

Devem ser atendidos os requisitos do item 18.6 da NR-18, da NBR 9061 - Segurança de Escavação a Céu Aberto da ABNT, e das exigências requeridas pela Permissão para Trabalho – PT nos serviços de escavação, devendo a CONTRATADA ter um responsável técnico legalmente habilitado.

Antes do início da execução dos serviços de escavação devem ser atendidas as seguintes condições:

- inspecionar visualmente o local a ser escavado, definindo seus limites;
- todo serviço a ser realizado por pessoas no interior de vala/escavação, depois de esgotadas todas alternativas técnicas para evitá-lo, deve ser precedido de, no mínimo, uma Análise de Segurança do Trabalho – AST;
- instalar uma faixa de segurança com tarjas pretas e amarelas, em todo o perímetro da mesma, a 0,60m de altura do solo e durante a noite devem ser colocados sinais luminosos;
- emitir Permissão para Trabalho para os serviços de escavação manual e escavação mecânica por trator e retro-escavadeira;
- consultar os órgãos responsáveis pela documentação para verificar presença de equipamentos, linhas ou cabos elétricos no local. Caso presentes, bloquear, trancar, desligar e colocar etiquetas de advertência nos locais onde existam linhas e cabos elétricos enterrados;
- a escavação e movimentação de terra em faixa onde existam outros dutos, deve ser precedida de sondagem para identificação e locação dos dutos e outras interferências existentes;
- as escavações devem ser supervisionadas por pessoal qualificado, que orientará os operários, quando se aproximarem das tubulações existentes, até a distância mínima de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros).
- durante a execução de uma escavação podem-se encontrar obstáculos tais como árvores, raízes, blocos de rocha, fundações antigas. A retirada destes obstáculos deve ser efetuada com precaução para evitar acidentes;
- os acessos para permitir a entrada, circulação e saída de operários devem ser amplos permanentemente desobstruídos, para permitir um fluxo contínuo de pessoas em casos de emergência;
- as passarelas provisórias e rampas que se fizerem necessárias para a circulação de pessoas devem ser resistentes e ter guarda-corpo de ambos os lados;
- os materiais retirados da escavação devem ser depositados a uma distância superior à metade da profundidade, medida a partir da borda do talude;
- as escavações e serviços em locais com possibilidade de vazamento de gás e de substâncias inflamáveis ou tóxicas, devem ser monitoradas continuamente;
- na operação de desmonte de rocha a fogo, fogacho ou mista, deve haver um blaster, responsável pelo armazenamento, preparação das cargas, carregamento das minas, ordem de fogo, detonação e retirada das que não explodiram, destinação adequada das sobras de explosivos e pelos dispositivos elétricos necessários às detonações;
- na área de fogo deve ser protegida contra projeção de partículas, quando expuser a risco trabalhadores e terceiros;
- nas detonações é obrigatória a existência de alarme sonoro;

Anexo III - Anexo para Contrato para Categoria de Risco – C III Padrão Corporativo

- o procedimento para abertura de vala, com mais de 1,25m (um metro e vinte e cinco centímetros) de profundidade, deve especificar uso de escadas ou rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho a fim de permitir, em caso de emergência, a saída rápida dos trabalhadores;
- é obrigatório o uso de tapumes ou barreiras, onde necessário, de forma a impedir o acesso de pessoas estranhas aos serviços;
- a estabilidade dos taludes das escavações com profundidade superior a 1,25m deve ser mantida por meio de estruturas dimensionadas para este fim.

Devem ser usados, no mínimo, os seguintes equipamentos de proteção individual:

- capacete de segurança, todos os operários;
- cinto de segurança, nos trabalhos em que houver perigo de queda;
- óculos de segurança, nos trabalhos com talhadeira;
- luva de couro ou raspa, para a proteção das mãos no manuseio de materiais abrasivos ou cortantes;
- botas impermeáveis, para trabalho em terrenos encharcados;
- sapatos adequados que ofereçam proteção contra pregos.

4.3.6 PERMISSÃO PARA O TRABALHO EM ALTURA

A Contratada, antes do início dos serviços, deverá apresentar os certificados dos profissionais que realizarão trabalho em altura.

É obrigatório o uso de cintos de segurança, em trabalhos em altura superior a 2 metros com risco de queda, devidamente amarrados em estruturas seguras ou em cabos de aço previamente fixados pela CONTRATADA.

Os trabalhos sobre telhados só podem ser realizados sobre pranchões de madeira, nunca pisando diretamente sobre as telhas.

A montagem de andaimes metálicos deve ser previamente informada ao responsável da Instalação e quando for próximo a redes elétricas, deverá ser solicitada a desenergização da mesma.

Utilizar andaimes e escadas em perfeitas condições de uso e montados e posicionados de forma adequada e segura.

Manter a base do andaime nivelada, estrutura aprumada e ancorada, garantindo sua estabilidade.

Quando utilizar andaimes com rodízios em suas bases, os mesmos deverão possuir sistema de trava própria de segurança.

Não é permitido o uso de escadas improvisadas.

As escadas simples ou extensíveis devem ser providas de sapatas de segurança, evitando seu deslizamento.

Ao utilizar escadas com mais de 3,5 m de comprimento, estas devem ter suas partes superiores firmemente fixadas.

As escadas devem ter comprimento suficiente para ultrapassar em um metro o ponto de trabalho.

4.3.7 EMISSÃO DA PT

A emissão da PT visa dar ciência aos envolvidos quanto aos riscos inerentes ao local e ao tipo de serviço que será executado, determinando as medidas de controle necessárias, especificar precauções a serem tomadas antes do início dos trabalhos e estabelecer limites de atuação e prazo de execução do serviço.

Anexo III - Anexo para Contrato para Categoria de Risco – C III Padrão Corporativo

4.3.8 SOLICITANTE/REQUISITANTE E SUAS RESPONSABILIDADES

O Solicitante/Executante deve ter, comprovadamente, atribuições e qualificações para solicitar PT, mediante treinamento prévio ocasião em que o Emitente divulgará as normas de segurança a serem seguidas e orientará os procedimentos aqui descritos.

O Solicitante/Executante deve efetuar o planejamento do serviço e preparar a AST, em conjunto com o Emitente da PT, quando aplicável. Em seguida, deve preencher o formulário de Permissão de Trabalho, conforme modelos do padrão PE-0BR-00030.

Sendo o executante pertencente à CONTRATADA, este deve estar capacitado/habilitado para executar o serviço, para atender as instruções contidas neste documento.

É de responsabilidade do Solicitante/Executante o fiel cumprimento das recomendações da PT e manutenção das condições de segurança no local do trabalho, providenciando os requisitos cabíveis, tais como:

- cumprir e fazer cumprir as normas ou procedimentos de segurança vigentes;
- providenciar e inspecionar as máquinas, ferramentas, Equipamentos de Proteção Individual e Equipamentos de Proteção Coletiva, antes do início do trabalho;
- providenciar a instalação de equipamentos de ventilação, exaustão e iluminação e acessos seguros através de escadas ou andaimes, aplicáveis conforme o caso;
- instalar e manter disponíveis para uso imediato às prevenções contra incêndio e acidentes pessoais solicitada pelo Emitente da PT;
- comunicar formalmente aos Executantes e a todos os membros da equipe de execução dos trabalhos, todas as precauções e instruções de segurança constantes da PT, com registro de ciência em folha que deve ficar anexada à PT;
- acompanhar periodicamente o desenvolvimento do trabalho, de acordo com o grau de risco envolvido, a fim de detectar alteração nas condições de segurança ou descumprimento das recomendações estabelecidas;
- cancelar a PT sempre que ocorrer condições imprevistas.

4.3.9 EMITENTE DA PT E SUAS RESPONSABILIDADES

O Emitente, pessoa habilitada da CONTRATANTE, deve ter treinamento e capacitação comprovados em AST e PT ou em programa específico para liberação de áreas e emissão de PT. Deve, ainda, conhecer as características de operação e riscos da área, sistema ou equipamento onde será feito o serviço.

O Emitente deve inspecionar o equipamento, sistema ou área onde será realizado o serviço e providenciar as medidas necessárias para garantir as condições seguras para a realização do trabalho.

O Emitente da PT deve se certificar de que as condições de trabalho estejam suficientemente seguras durante todo o seu desenvolvimento. Para tanto, segundo sua avaliação, ele deve realizar verificações periódicas do trabalho ou permanecer no local. Em qualquer dos casos, o Emitente pode designar um representante para realizar estas funções.

Em nenhuma hipótese será emitida a PT sem que tenham sido testados os sistemas de alimentação, verificados os bloqueios, instaladas as etiquetas de advertência e avaliada a atmosfera, se necessário, atendendo os seguintes procedimentos:

- retirar o equipamento de operação, desenergizando-o, drenando-o, despressurizando-o e limpando-o, se for o caso, utilizando o procedimento de trancar, etiquetar, avisar e testar;
- providenciar a descontaminação dos equipamentos ou linhas quando necessário;
- providenciar para que seja feito o isolamento dos equipamentos ou linhas com flanges cegos ou raquetes quando aplicável, elaborando um fluxograma com indicações das raquetes e flanges cegos, devidamente identificados, de forma que ao término do trabalho, possa ser seguido adequadamente o procedimento inverso para reiniciar a operação normal;
- providenciar para que sejam providas de forma segura a ventilação, exaustão, iluminação, além de acessos seguros através de escadas e andaimes, aplicáveis conforme o caso;
- solicitar ao Solicitante/Requisitante da PT o isolamento da área, quando necessário;

Anexo III - Anexo para Contrato para Categoria de Risco – C III Padrão Corporativo

- cancelar a PT sempre que ocorrer pelo menos uma das condições previstas no item 4.3.13.

Quando um trabalho for realizado em um equipamento ou sistema que estiver localizado em área de responsabilidade de outra supervisão, a PT deve ter uma co-emissão do responsável por esta última área.

O Emitente deve repassar ao Solicitante/Requisitante todos os cuidados necessários ao atendimento da PT.

A PT será assinada pelo Emitente e pelo executante, após análise em conjunto dos riscos envolvidos e das medidas de proteção descritas na PT e após conferirem as condições da área liberada.

A emissão da PT será feita em formulário próprio, em duas vias, conforme modelos contidos no item 7 deste documento.

4.3.10 RESTRIÇÕES

Toda “Permissão para Trabalho” deverá ser preenchida de modo a limitar o trabalho a um determinado equipamento ou área, dentro de prazo estabelecido. Não poderá ser emitida PT em branco ou sem uma perfeita designação do trabalho.

Não poderá ser emitida PT em branco ou sem uma perfeita designação do trabalho.

4.3.11 EXECUÇÃO DOS TRABALHOS

O Emitente e o Solicitante/Executante devem ter bem claras suas responsabilidades durante a execução dos serviços.

Além da obrigação de cada empregado seguir as orientações para evitar acidentes, a segurança individual dos executantes é, também, responsabilidade do Solicitante/Executante e do Emitente, que devem fazer cumprir rigorosamente todos os requisitos indicados na PT, bem como as normas de segurança vigentes, inclusive a obrigatoriedade de uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI - adequado para cada serviço, obedecendo aos critérios de proteção estabelecidos na NR-6 do MTE.

O Solicitante/Executante só poderá iniciar ou autorizar o início do trabalho, após receber a PT e, no local do serviço, certificar-se de que as condições nela estabelecidas estão atendidas.

O Emitente da PT deve certificar-se de que o trabalho está sendo executado em condições de segurança. Para tanto, segundo sua avaliação, deve realizar verificações periódicas ou permanecer no local, ou designar pessoa competente para tal. Este acompanhamento deverá ser registrado, no campo correspondente da PT.

A primeira via da PT ficará em poder do Solicitante/Executante e a segunda em poder do Emitente.

4.3.12 VALIDADE DA PT

Uma PT só terá validade durante o horário previsto no campo específico da PT.

Quando um serviço não for concluído dentro do horário previsto na PT, terá que ser emitida outra ou revalidada a anterior, pelo mesmo ou outro Emitente.

No caso de revalidação tanto o Emitente quanto o Solicitante/Requisitante devem garantir que não houve mudanças nas condições de trabalho e das pessoas envolvidas, fazendo isto através da conferência no local, podendo exigir, se necessário, recomendações de segurança adicionais.

Neste caso o Emitente deverá, antes de assinar a PT, tomar pleno conhecimento do serviço que está sendo executado e, se necessário, exigir recomendações de segurança adicionais.

Anexo III - Anexo para Contrato para Categoria de Risco – C III Padrão Corporativo

4.3.13 CANCELAMENTO DE PERMISSÃO PARA TRABALHO

A PT deverá ser cancelada, pelo Emitente, sempre que surgir uma situação perigosa à continuação do trabalho.

Será cancelada toda PT relativa a trabalhos, cuja demora no início ou interrupção exceda uma hora.

Uma PT cancelada só poderá ser revalidada com autorização do Emitente e após a inspeção, por este, dos serviços que estão sendo executados.

Se a PT for cancelada, para a retomada dos trabalhos, uma nova PT deverá ser emitida pelo mesmo Emitente da PT cancelada ou substituída. Neste caso, o Emitente deverá, antes de assinar a PT, tomar pleno conhecimento do serviço que está sendo executado e, se necessário, exigir recomendações de segurança adicionais.

4.3.14 ENCERRAMENTO DA PT

Ao término do serviço, do prazo de validade fixado ou da jornada de trabalho do executante, este deve comparecer à presença do Emitente da PT, ou seu substituto, a fim de efetuar o encerramento da mesma.

A PT será encerrada pelo Emitente após a verificação das condições deixadas pelo executante, avaliando a possibilidade de retorno à operação. Após a assinatura do Emitente e do Solicitante/Executante, no campo próprio de encerramento, a primeira via ficará em poder do executante e a segunda em poder do Emitente.

Ao término do contrato a CONTRATADA deve encaminhar para o fiscal da obra, cópias das Permissões de Trabalho emitidas, que ficarão arquivadas no órgão da VIBRADISTRIBUIDORA responsável pelo contrato, por um período de 02 (dois) anos.

4.4 PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ELÉTRICAS ATMOSFÉRICAS

A CONTRATADA deverá estabelecer procedimento e treinar toda a sua força de trabalho para a paralisação e retomada dos trabalhos em função da exposição ao risco de descargas elétricas atmosféricas, com base na legislação vigente e em análise de risco de suas atividades.

As áreas administrativas, de vivência e canteiros da CONTRATADA devem estar equipadas com Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA), conforme as normas NR-10, NR-18 e NBR 5419. Nos locais de trabalhos distantes dos volumes protegidos, os responsáveis pelas frentes de trabalho deverão providenciar condições seguras para o deslocamento até o volume protegido, levando-se em consideração o tempo previsto de chegada das descargas atmosféricas.

Cabe à empresa contratada a decisão de paralisar suas atividades no interior de tanques ou em volumes não protegidos (*), assim como definir a retomada dos trabalhos em função da exposição ao risco de descargas atmosféricas. Caso seja notada a presença de descargas atmosféricas nas proximidades da instalação e o responsável da CONTRATADA não tome as devidas providências, a CONTRATANTE pode intervir e ordenar a interrupção da obra em volumes não protegidos.

(*) Volumes Protegidos - locais onde a probabilidade de penetração de uma descarga atmosférica é consideravelmente reduzida devido a presença de SPDA permanente ou temporário.

5. SAÚDE

A CONTRATADA antes de iniciar a obra ou serviço deverá apresentar ao Fiscal do Contrato os Atestados de Saúde Ocupacional (ASO), de todos os empregados e subcontratados, de acordo com os respectivos riscos das funções executadas, que ficarão arquivados no órgão da VIBRADISTRIBUIDORA responsável pelo contrato.

Anexo III - Anexo para Contrato para Categoria de Risco – C III Padrão Corporativo

A CONTRATADA deve providenciar para os seus empregados e subcontratados seguro de vida contra risco de Acidentes do Trabalho.

6. MEIO AMBIENTE

A CONTRATADA deverá realizar todos os trabalhos, comprometendo-se com a proteção ao meio ambiente, conforme estabelecida pela legislação federal, estadual, municipal e recomendações da VIBRADISTRIBUIDORA.

A CONTRATADA deve manter na obra, licença expedida pelo Órgão Ambiental, a ser fornecida pela VIBRADISTRIBUIDORA, para apresentação em possíveis vistorias.

Os materiais armazenados deverão ser transportados para o campo apenas no momento de sua utilização.

Dispor, comprovadamente, os excedentes da terraplanagem em áreas devidamente licenciadas, apresentando o mapa de localização da área utilizada para disposição final.

Ao término do contrato a CONTRATADA deverá encaminhar cópias dos laudos de destinação de resíduos para o Fiscal do Contrato, que arquivará no órgão da VIBRADISTRIBUIDORA responsável pelo Contrato. Os resíduos sólidos gerados pela obra na fase de sua implantação devem ser gerenciados em conformidade com as diretrizes, critérios e procedimentos previstos nas legislações ambientais vigentes.

Os descartes de resíduos líquidos, provenientes da obra ou serviço, deverão ser controlados e destinados pela CONTRATADA por meio de laudos fornecidos por empresas cadastradas pelo Órgão Ambiental local.

O controle e registro da movimentação de todos os resíduos deverão ser enviados por meio de relatório com os dados mensais para VIBRADISTRIBUIDORA.

A CONTRATADA deverá comunicar a VIBRADISTRIBUIDORA em até quarenta e oito horas, qualquer vistoria realizada por órgão ambiental.

A CONTRATADA deve manter na obra, licença expedida pelo Órgão Ambiental, a ser fornecida pelo responsável legal do estabelecimento, para apresentação em possíveis vistorias.

A CONTRATADA deverá apresentar declaração garantindo a limpeza das instalações durante e ao término dos serviços.